



Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/TO/2/03/2015

CZĘŚĆ III SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / DOKUMENTACJA TECHNICZNA

dla zamówienia pn.:
**„Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:**
**Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji
na terenie Gminy Łask”**



1. Szczegółowa charakterystyka

Przedmiotem zamówienia pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” jest zaprojektowanie całości rozwiązań dla etapu V i etapu VI w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” wraz z wykonaniem pełnozakresowej i pełnobranżowej dokumentacji projektowej.

Planowana inwestycja – budowa sieci kanalizacyjna zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie łaskim, w miejscowości Ostrów gm. Łask obręb 16 oraz w miejscowości Łask w ulicy Widawskiej i Zachodniej z odejściem w ulicę Prusa na działkach zgodnie z obszarem zaznaczonym na mapie ewidencyjnej;

Obręb 16 Ostrów

dz. nr 105/4, 186/4, 186/3, 217/8, 217/20, 218/2, 217/2, 216/4, 216/3, 216/10, 215/12, 216/2, 215/2, 214/18, 214/9, 427, 215/16

Obręb 18 m. Łask

dz. nr 434, 460, 501/1, 501/2, 244/1,

Obręb 19 m. Łask

dz. nr 37

Działki na których będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajdują się na terenach zamkniętych.

Teren inwestycji jest równinny, o mało urozmaiconej rzeźbie terenu. Przewidziana do wybudowania kanalizacja sanitarna przebiega w pasach dróg publicznych po terenie prywatnym oraz częściowo po terenie należącym do Lasów Państwowych.

Planowany zakres inwestycji obejmuje:

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200, 250 w Ostrowie



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

- włączenie ścieków do istniejącej studni kanalizacyjnej DN 1000 betonowej zlokalizowanej w Ostrowie w drodze gminnej Nr 103216E
- wykonanie przykanalików z rur PCV \varnothing 160 do granic każdej istniejącej nieruchomości.
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV \varnothing 200 w łasku w ulicy Widawskiej i Zachodniej z odejściem do ulicy Prusa.
- włączenie ścieków do istniejącej kanalizacyjnej sanitarnej DN 200 zlokalizowanej w ulicy Jana Matejki poprzez projektowany rurociąg tłoczny.
- wykonanie przykanalików z rur PCV \varnothing 160 do granic każdej istniejącej nieruchomości.

Łączna długość planowanej do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 2000 mb na terenie wsi Ostrów, oraz ok. 1080 mb kanalizacji sanitarnej w ulicy Widawskiej i Zachodniej oraz z powodu ukształtowania terenu nie pozwalający na w pełni zaprojektowanie sieci grawitacyjnej będzie konieczne wybudowanie przepompowni ścieków z ok. 440 mb kanalizacji tłocznej.

Zamówienie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” składa się z dwóch części / zadań:

1. **Etap IV** – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV \varnothing 200, 250 w Ostrowie w tym:

- włączenie ścieków do istniejącej studni kanalizacyjnej DN 1000 betonowej zlokalizowanej w Ostrowie w drodze gminnej Nr 103216E
- wykonanie przykanalików z rur PCV \varnothing 160 do granic każdej istniejącej nieruchomości.

Długość planowanej do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 2000 mb na terenie wsi Ostrów,

2. **Etap V** – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV \varnothing 200 w łasku w ulicy Widawskiej i Zachodniej z odejściem do ulicy Prusa w tym:

- włączenie ścieków do istniejącej kanalizacyjnej sanitarnej DN 200 zlokalizowanej w ulicy Jana Matejki poprzez projektowany rurociąg tłoczny.
- wykonanie przykanalików z rur PCV \varnothing 160 do granic każdej istniejącej nieruchomości.



Długość planowanej do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 1080 mb kanalizacji sanitarnej w ulicy Widawskiej i Zachodniej oraz z powodu ukształtowania terenu nie pozwalający na w pełni zaprojektowanie sieci grawitacyjnej wybudowanie przepompowni ścieków z ok. 440 mb kanalizacji tłocznej.

2. Termin wykonania dokumentacji projektowej

Termin wykonania dokumentacji projektowej wynosi: 6 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2015r.

3. Szczegółowy zakres opracowywanej dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa musi być opracowana odrębnie dla każdego z dwóch wyżej opisanych części / zadań. Dla każdego z tych zadań Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania odrębnego prawomocnego pozwolenia na budowę lub innych odpowiednich dokumentów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

W ramach realizacji dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do opracowania i wykonania dla poszczególnych części / zadań przedsięwzięcia inwestycyjnego:

- a) uzyskanie / wykonanie map do celów projektowych,
- b) uzyskania wypisów z rejestru gruntów oraz wykazu właścicieli gruntów,
- c) uzyskania zgód właścicieli nieruchomości,
- d) wykonania projektów budowlanych dla poszczególnych części / zadań przedsięwzięcia inwestycyjnego, które zgodnie z prawem wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- e) wykonania projektów wykonawczych dla wszystkich części / zadań przedsięwzięcia inwestycyjnego objętych Zamówieniem,
- f) wykonania projektów specjalistycznych, których konieczność opracowania może wyniknąć w trakcie projektowania,
- g) wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
- h) sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
- i) wykonania Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dla poszczególnych części / zadań przedsięwzięcia inwestycyjnego
- j) dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień (branżowych i innych) potrzebnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym w szczególności:
 - dokonanie uzgodnień w ramach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,



- uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – jeśli będzie konieczna,
 - uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych odpowiednich dokumentów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
- k) pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robot budowlanych prowadzonych na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji. Nadzór autorski obejmować będzie łącznie dla dwóch części / zadań do 30 pobyków na budowie.

4. Załączniki:

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.02.2015r.
2. Mapa z naniesionym planowanym przebiegiem kanalizacji sanitarnej - Etap IV - Ostrów
3. Mapa z naniesionym planowanym przebiegiem kanalizacji sanitarnej - Etap V - Łask