RZUT w poz. +3,00 skala 1: 50

Ob.4A i 4B Reaktor biologiczny



±0,00=163,00 m n.p.m.

BETON C30/37, wodoszczelny W8
KLASA EKSPOZYCJI: XA1, XC4, XF3
BETON PODKŁADOWY C8/10
STAL ZBROJENIOWA AIII N, AI
STAL KONSTRUKCYJNA 1.4301, S235JR

OTULINA PRĘTÓW 4 cm

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ str:4+10

UWAGI:

1. USYTUOWANIE OBIEKTU wg Proj. zagospodarowania terenu
2. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGICZNYM.
3. PRĘTY PRZECHODZĄCE PRZEZ OTWORY PRZECIĄĆ
I ZAGIĄĆ DO ŚRODKA.

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Sanitarnej "BIPROPROS - NARCIARZ" Sp. z o.o. 40-086 Katowice, ul. Jer. Lelewela 2	Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tylna 5, 16-100 Leśna
Projektant: mgr inż. Elżbieta Chojnaka upr. nr Wa-165/90 tel. 32/2844001, biuro@biuroprojektowe.com.pl	Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Lesku
Sprawdzający: techn. Hanna Dmochowska	Obiekt:
Konstruktor: Inż. Jerzy Tarocha upr. nr PS/264 tel. 32/2844001, biuro@biuroprojektowe.com.pl	Obiekt: Ob.4A, 4B Reaktory biologiczne
	Rysunek: Rysunek zbrojeniowy Rzut ścian.

Data: Sierpień 2015	Faza: projekt wykonawczy	Branża: konstrukcyjna	Skala: 1:50	W archiwum: 7135	W archiwum: K-07